



## Neubau der Stadtbahnlinie 18 Wohngebiet Frankfurter Bogen, Frankfurt am Main

### Angaben zum Referenzgeber

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Status:               | Laufende Maßnahme                                  |
| Bauherr/Auftraggeber: | Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main  |
| Ansprechpartner:      | Herr Andreas Hauser                                |
| Anschrift:            | Kurt-Schumacher-Straße 10, 60311 Frankfurt am Main |
| Telefon               | 069-231-0  |

### Angaben zur Bindung und zu den Vertragsinhalten

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Vertragliche Bindung:      | ARGE               |
| Ort der Ausführung:        | Frankfurt am Main  |
| Baubeginn:                 | 27. März 2009      |
| Personaleinsatz im Mittel: | 20                 |
| Auftragswert netto:        | 12.000.000,00 Euro |

### Leistungsumfang

|   |  |
|---|--|
| Gleisbauarbeiten:                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,5 Km Doppelgleis, Neubau als Feste Fahrbahn</li> <li>• davon 4.000 m Gleisbau Oberbauform Rillenschiene auf Betonplatte, teilweise als straßenbündiger Gleiskörper, teilweise als besonderer Gleiskörper mit Begleitgrün</li> <li>• 3.000 m Gleisbau Oberbauform Vignolschiene auf Längsbalken als Rasengleis</li> <li>• Einbau eines Gleiskreuz Glauburgstr./Rohrbachstr.</li> <li>• Einbau von 3 St. Gleisverbindungen</li> </ul> |
| Oberbauschichten aus Asphalt:                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,0 Km Rillenschienengleis wird mit Asphalttrag-, Asphaltdeck- und Splittmastixschicht eingedeckt</li> </ul>  |
| Pflasterdecken, Plattenbeläge und Einfassungen: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neubau von 8 Haltestellen für Niederflurfahrzeuge</li> </ul>  |
| Entwässerungskanalarbeiten:                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.000 m Entwässerungskanäle und Schächte</li> <li>• 1.500 m Rigolen mit Voll- bzw. Teilsickerrohren und Schächte</li> </ul>   |
| Kabelverlegearbeiten:                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf gesamter Baulänge Kabeltiefbauarbeiten für elektrische Anlagen</li> <li>• Nachrichtentechnik und Signaltechnik</li> </ul>   |